Consorzio per
l'Area di ricerca scientifica
e tecnologica di Trieste
http://www.area.trieste.it

Padriciano 99 - 34149 Trieste/Italy
Tel. 040 37 55 111
Fax 040 37 55 261
P.Iva 00531590321

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI TERMICHE E FUNZIONALI DEGLI EDIFICI DEL COMPRENSORIO DI PADRICIANO DI AREA SCIENCE PARK: INSTALLAZIONE DI NUOVI SERRAMENTI SUGLI EDIFICI F1, F2, F3, G, COLLEGAMENTO GH E H

PROGETTAZIONE:
ing. Francesco Ravalico

Servizio ingegneria tecnologia ambiente
IL DIRIGENTE
ing. Gianni Cozzi

REV.	DATA/*DATE*	DESCRIZIONE REVISIONE / *REVISION DESCRIPTION*	DISEGN./ *DRAWN.*	CONTR./ *CKD.*	APPROV.
F					
E					
D					
C					
B					
A					

PROGETTO ESECUTIVO

DIS.N. *DRAWING N.*
PE PS 003 REV.

SCALA *SCALE*

TITOLO *TITLE*

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DELLA SICUREZZA

F1-2-3-G-H

	FIRMA / *SIGNAT.*	DATA / *DATE*	PROGETTATO DA *ENGINEERED BY*	
1^EMISS./ *1^ ISSUE*				
DISEGN./ *DRAWN.*		OTT-14		
CONTR./ *CKD.*			FORM. *SIZE* A4	ANNULLA DIS. *CANCEL DRAW.*
APPROV.				

Interventi di installazione di nuovi serramenti esterni degli edifici F1,F2,F3, G, coll GH ed H del Campus di Padriciano di Area Science Park

STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA

Art	Descrizione	u.m.	quantità	prezzo	importo
1	**CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO.** Fornitura e posa in opera di cassetta di pronto soccorso rispondente alle disposizioni del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. contenente: 1 flacone di sapone liquido, 1 flacone di disinfettante da 250 cc, 1 pomata per scottature, 1 confezione da 8 bende garza assortite, 10 garze sterili 10x10 cm, 1 flacone di pomata antistaminica, 1 paio di forbici, 5 sacchetti di cotone da 50 g, 5 garze sterili 18x40 cm, 2 confezioni da 2 paia di guanti in vinile, 2 flaconi di acqua ossigenata, 1 flacone di clorossidante elettrolitico, 1 pinzetta sterile da 13 cm, 1 pinzetta sterile da 9 cm, 2 rocchetti di cerotto da 2,5 cm per 5 m, 2 confezioni da 20 cerotti 2x7 cm, 2 lacci emostatici, 1 confezione di ghiaccio istantaneo, 5 sacchetti di polietilene monouso, 1 termometro clinico, 4 teli triangolari 96x96x136 cm, 1 bisturi monouso sterile, 1 bacinella reniforme, 4 stecche per frattura, 1 confezione da 10 siringhe sterili da 10 cc, 2 mascherine con visiera, 1 confezione di benda tubolare a rete, 1 coperta isotermica oro/argento, 1 apribocca, 1 cannula e 1 elenco del contenuto.	n	1	€ 200,00	€ 200,00
2	**RECINZIONE DELL' AREA DI CANTIERE.** Esecuzione di recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli di rete elettrosaldata (dimensioni 3,50x1,95 m) e basi prefabbricate in cemento completa di segnaletica di cantiere nonchè lampade di illuminazione notturna ad intermittenza. Compreso il montaggio, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione. Estensione come da layout di cantiere (indicativamente 8x11 m).	n	1	€ 1.180,00	€ 1.180,00
3	**BOX PREFABBRICATO CON STRUTTURA IN PROFILI METALLICI.** Box prefabbricato con struttura in profili metallici, tamponamento copertura in pannelli autoportanti sandwich in lamiera zincata con isolante, pavimento rivestito di linoleum, infissi in alluminio elettroverniciato, impianto elettrico, posato a terra su travi di legno. Dimensioni 2,40 x 2,40 x 2,23 m da installare nell'area di cantiere per tutta la durata dei lavori.	n	1	€ 800,00	€ 800,00
4	**BARRIERE RIFRANGENTI.** Barriera in ferro con losanghe bianco/rosse rifrangenti classe 1. Gambe smontabili in ferro zincato. Dimensioni barriera cm. h20 x 120. Compresi posizionamenti e successive rimozioni. Per tutta la durata del cantiere.	n	4	€ 150,00	€ 600,00

Interventi di installazione di nuovi serramenti esterni degli edifici F1,F2,F3, G, coll GH ed H del Campus di Padriciano di Area Science Park

STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA

Art	Descrizione	u.m.	quantità	prezzo	importo
5	**WC CHIMICO.** Trasporto, montaggio, nolo e smontaggio di bagno chimico da installare nell'area di cantiere per tutta la durata dei lavori. Struttura costituita da cabina in polietilene rotazionale senza giunzioni né saldature, resistente a urti e colpi; vaso alla turca corredato di sifone; cassetta di risciacquo completa di rubinetto e tubo di discesa verticale; diffusore per il risciacquo del vaso alla turca; lavabo a conca, completo di rubinetto con attacco portagomma; porta a doppia parete; telaio di rinforzo metallico; chiavistello con simbologia libero/occupato, maniglia per il sostegno dell'utente posizionata all'interno della porta; predisposizione per la chiusura con lucchetto; tetto con fori per aerazione; specchio; appendiabiti; portarotolo carta igienica; anelli per sollevamento della sola cabina. Sistema completo, composto da bagno con serbatoio per le utenze dove non sia possibile il collegamento alla rete fognaria, indicato per essere installato in cantieri temporanei, scarico con inserito sistema di sifonatura. Nella voce si ritengono comprese e compensate eventuali riparazioni durante tutta la durata dei lavori e l'incidenza di eventuali elementi danneggiati. Il tutto per dare il bagno funzionante per l'intera durata dei lavori.	n	1	€ 600,00	€ 600,00
6	**ESTINTORE PORTATILE A POLVERE.** Fornitura e posa in opera di estintore portatile a polvere, avente costruzione, dispositivi di sicurezza, indicatori di pressione, supporti, contrassegni, colore e omologazione rispondenti al D.M. 20/12/82. Adatti allo spegnimento di fuochi di Classe A, B, C, capacità minima di estinzione indicata nei sottoarticoli, completi di dichiarazione di conformità al documento di omologazione emesso da parte del M.I., rilasciato dal Costruttore, di staffa per montaggio a parete e cartello di segnalazione; compresa la manutenzione periodica prevista dalla legge. Carica da kg 9 - Capacità di estinzione 43 A-183B-C.	n	2	€ 20,00	€ 40,00
7	**SEGNALETICA.** Cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, g.II 383-390, 404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm. Lato 60 cm, rifrangenza classe II. Per tutta la durata dei cantiere.	n	2	€ 15,00	€ 30,00
	Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, g.II 46-75), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm. Diametro 60 cm, rifrangenza classe II. Per tutta la durata del cantiere.	n	2	€ 15,00	€ 30,00
	Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al D. Lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente. Dimensioni 270 x 370 mm. Per tutta la durata del cantiere.	n	2	€ 5,00	€ 10,00
8	**NASTRO SEGNALETICO.** Nastro segnaletico bifacciale in polietilene colore bianco/rosso. Dimensioni. m 200 x H cm 7.	n	4	€ 2,50	€ 10,00

Interventi di installazione di nuovi serramenti esterni degli edifici F1,F2,F3, G, coll GH ed H del Campus di Padriciano di Area Science Park

STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA

Art	Descrizione	u.m.	quantità	prezzo	importo
9	**DISPOSITIVO LUMINOSO.** Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente in polistirolo antiurto, diametro 200 mm, ruotabile a 360° rispetto alla base, funzionamento a batteria (comprese nella valutazione), fotosensore (disattivabile) per il solo funzionamento notturno. Dispositivo con lampada alogena. Montaggio in opera, su pali, barriere, ecc., e successiva rimozione. Per tutta la durata del cantiere.	n	2	€ 40,00	€ 80,00
10	**RIUNIONI DI COORDINAMENTO.** Riunione di coordinamento tra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il CSE, prevista all'inizio dei lavori e di ogni fase lavorativa che introduca nuovi elementi relativi al coordinamento delle imprese e prima di ogni ingresso di nuova impresa in cantiere. Costo medio pro capite per ogni riunione.	n	3	€ 40,00	€ 120,00
B)	**Totale costi sicurezza**	**Euro**		**3.700,00**	